

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|--|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA | | | | | | FOLHA Nº: | | |
| OBRA: PISO QUADRA SÃO VICENTE DE PAULA | | | | | | DATA: 07/01/2022 | | |
| LOCAL: CARBONITA | | | | | FORMA DE EXECUÇÃO: | | | |
| ESTADO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 2021/06 | | | | | () | DIRETA | (x) | INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS | | | | | | | LDI | 29,00% |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 1.0 | | | SISTEMA DE PISO | | | | | |
| | | | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | | | | | |
| 1.1 | ED-9319 | SETOP | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 20MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 6CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M² | 510,00 | 89,73 | 115,75 | 59.032,50 |
| 1.2 | PIS-LON-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 510,00 | 2,28 | 2,94 | 1.499,40 |
| 2.0 | | | PINTURA PISO | | | | | |
| 2.2 | PIN-ACR-025 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA - ARQUIBANCADA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 21,00 | 8,50 | 10,97 | 230,37 |
| 2.3 | PIN-ACR-035 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | m² | 510,00 | 8,50 | 10,97 | 5.594,70 |
| 2.4 | PIN-ACR-030 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | m | 260,00 | 2,67 | 3,44 | 894,40 |
| SUBTOTAL | | | | | | | R\$ | 67.251,37 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | | | | | | R\$ | 67.251,37 |
| <div> <div> Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha </div> <div> POLIANA OLIVEIRA SANTOS CREA-MG 227959/D </div> <div> Carimbo e assinatura do prefeito </div> </div> | | | | | | | | |